

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ บริหารทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน (ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งตาปี (แห่งที่ ๑) ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยขุดบ่อธนาคารน้ำขนาดปากกว้าง ๔๗.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ หรือมีพื้นที่ปากสระไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๙ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างส่วนประกอบ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนด

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มิย 2560
เป็นเงิน 500,204.71- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลาง ชลประทาน

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสิริพัฒน์ จตุพจน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
6.2 นายสอนชัย ไสลภูมิ	วิศวกรโยธาปฏิบัติ	กรรมการ
6.3 นายเผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภทงาน ชลประทาน

โครงการบริหารทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน (ก่อสร้างอาคารน้ำได้ดินระบบเปิด) หมู่ที่ 15 บ้านโป่งตาโป (แห่งที่ 1) ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แบบเลขที่ แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณราคา ตามแบบ จำนวน แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2568

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์เท่ากับ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน	261,555.50	1.3392	350,275.13	- FACTOR F
2	รวมค่างานต้นทุนงานอาคาร	114,520.00	1.3092	149,929.58	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			500,204.71	
	ห้าแสนสองร้อยสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสอนชัย ไสลงูมิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายเผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการบริหารทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน (ก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) หมู่ที่ 15 บ้านโป่งตาโป้ (แห่งที่ 1) ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยชุดบ่อน้ำขนาดปากกว้าง 47.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีพื้นที่ปากสระไม่น้อยกว่า 2,209 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างส่วนประกอบ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนด

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคาหน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	งานปรับพื้นที่	2,900.00	ตร.ม.	2.67	7,743.00	
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	6,250.00	ลบ.ม.	18.98	118,625.00	
3	งานขนย้ายดินขุด (ระยะทาง 1 กม.)	6,250.00	ลบ.ม.	14.43	90,187.50	
4	งานเสต็ปวางรางท่อซีเมนต์ ศก. 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน ท่อ PVC ๑6" และกรวดคละ พร้อมอุปกรณ์ตามรูปแบบ	3.00	จุด	15,000.00	45,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน				261,555.50	
	FACTOR F. งานชลประทาน	1.3392			88,719.63	
	รวมงานชลประทาน				350,275.13	
5	งานรั้วลวดหนาม NO.14 เสาหัว 4"x4" สูงจากพื้นดิน 1.50 เมตร ระยะห่างระหว่างเสา 2.00 เมตร ตามแบบ	212.00	ม.	460.00	97,520.00	
6	งานประตูเหล็กทางเข้า-ออก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	
7	ป้ายเตือนพื้นที่อันตราย	4.00	ป้าย	2,500.00	10,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานอาคาร				114,520.00	
	FACTOR F. งานอาคาร	1.3092			35,409.58	
	รวมงานอาคาร				149,929.58	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์	1	ป้าย			
	รวมทั้งโครงการเป็นเงิน (ตัวอักษร)				500,204.71	
				(ห้าแสนสองร้อยสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสอนชัย ไสลงภูมิ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา